

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة الموقع القائم — التقرير الرسمي
المالك	مالك المنشأة
الموقع	—

المحتويات

01	مقدمة ونطاق الدراسة
02	بيانات المشروع والمبنى
03	أساس التقييم والمراجع
04	الملخص التنفيذي للتقييم
05	التقييم التفصيلي للأنظمة
06	البيانات الهندسية المرجعية
07	التوصيات والإجراءات المطلوبة
08	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
09	الاعتماد والتوقعات

1. مقدمة ونطاق الدراسة

n\

يقيم هذا التقرير حالة السلامة والوقاية من الحريق في الموقع القائم بناءً على الوضع الراهن المسجل، والمتطلبات أو المراجع المتاحة، والفجوات والإجراءات التي أدخلها أو اعتم إجراء معاينة ميدانية ما لم تدعم ذلك ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

n\

2. بيانات المشروع والمبنى

n\

[بيانات المشروع]

البند	البيان
اسم المشروع	منشأة الموقع القائم — التقرير الرسمي
المالك	مالك المنشأة
الموقع	الرياض — العليا — طريق الملك فهد
رقم التقرير	TR-EX-FINAL-01
تاريخ التقرير	2026-08-23
المكتب الاستشاري	توقع سلامة للاستشارات

n\

[معلومات المبنى]

البند	البيان
نوع المبنى / النشاط	مبنى إداري قائم متعدد الاستخدامات
المساحة المبنية	850 م²
عدد الأدوار	2
وصف الأدوار	دوران تشغيليان مع تكرار مساحة المكاتب في الدور النموذجي
رقم رخصة البناء	BP-EX-2026-01
تاريخ الرخصة	2024-03-15

n\

[الإشغال والتصنيف]

البند	البيان
تصنيف الإشغال	مكاتب إدارية وتخزين محدود
عدد المخارج	4
السلام	2

n\

3. أساس التقييم والمراجع

n\

تُعرض المراجع التالية كما ارتبطت بنود التقييم، دون إضافة مراجع أو استنتاجات كودية جديدة داخل طبقة التقرير.

n\

[المراجع المرتبطة بالتقييم]

المراجع	المصدر
متطلبات الوصول — مرجع التقييم	مرجع تقييم مدخل من المهندس
متطلبات وصلة الدفاع المدني (FDC)	مرجع تقييم مدخل من المهندس
بيانات مصدر المياه ضمن التصميم الفني	بيانات مصدر المياه ضمن التصميم الفني
بيانات الخزان ضمن التصميم الفني	بيانات الخزان ضمن التصميم الفني
بيانات المضخات ضمن التصميم الفني	بيانات المضخات ضمن التصميم الفني
بيانات المواسير الرأسية ضمن التصميم الفني	بيانات المواسير الرأسية ضمن التصميم الفني
بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصاميم	بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصاميم
بيانات الطفايات ضمن التصميم الفني	بيانات الطفايات ضمن التصميم الفني
بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصاميم	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصاميم
بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصاميم
متطلبات التصميم الفني	متطلبات الأنظمة المساندة في التصميم الفني
متطلبات وسائل ومخارج الهروب	مرجع تقييم مدخل من المهندس
السلامة الكهربائية — مرجع التقييم	مرجع تقييم مدخل من المهندس

n\

4. الملخص التنفيذي للتقييم

n\

[ملخص حالات التقييم]

عدد البنود المقيمة 25	مطابق 7	غير مطابق 4	يحتاج استكمال 10	لا ينطبق 4
-----------------------	---------	-------------	------------------	------------

n\

تناولت الدراسة مراجعة متطلبات السلامة والوقاية من الحريق للمنشأة محل الدراسة، بما يشمل تصنيف الإشغال، مسالك الهروب، أنظمة مكافحة الحريق، أنظمة الإنذار، السلامة المدني، وفق البيانات المعتمدة في ملف المشروع دون افتراض قيم غير موثقة.

n\

يعرض الملخص أعداد الحالات الصريحة المسجلة في تقييم المهندس فقط. لا يحول التقرير هذه الأعداد إلى نتيجة مطابقة عامة للمبنى.

n\

5. التقييم التفصيلي للأنظمة

n\

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة وفق التسلسل: الوضع الراهن، المطلوب حسب الكود أو التصميم، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، المرجع أو الدليل، والملاحظات. لا تتوفر لها بيانات تقييم قابلة للعرض.

n\

[الموقع والوصول — وصول سيارات الإطفاء والموقع]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مدخل سيارات الإطفاء واضح من الجهة الشمالية، مع ملاحظة الحاجة إلى إبقاء المسار خاليًا. — ملاحظة وصول طويلة للتدخل دون قص: يجب إبقاء المسار خاليًا من المركبات والعوائق أثناء التشغيل اليومي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	يجب الحفاظ على مسار وصول مناسب لآليات الدفاع المدني.
الفجوة	توجد حاجة إلى تثبيت علامة منع الوقوف عند المدخل.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تركيب العلامة وتوثيق المسار بالصور بعد التنفيذ.
المرجع / الدليل	متطلبات الوصول — مرجع التقييم — أدلة مرتبطة: 1

n\

[الموقع والوصول — صلة الدفاع المدني (FDC)]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	صلة دفاع مدني واضحة وميسرة للوصول ومطابقة للتصميم.
الفجوة	لم تُوثق حالة الصلة وموقعها النهائي.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تحديد الموقع وتوثيقه ميدانيًا ومراجعته من المهندس.
المرجع / الدليل	متطلبات صلة الدفاع المدني (FDC)

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — مصدر مياه الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مصدر مياه قائم مرتبط بالشبكة وخزان أرضي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	شبكة المياه وخزان أرضي أرضي خرسانة
الفجوة	لم يُستكمل فحص صمامات العزل.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	فحص الصمامات وتحديث سجل الصيانة.
المرجع / الدليل	بيانات مصدر المياه ضمن التصميم الفني

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — خزان مياه الحريق]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — خزان مياه حريق أرضي بسعة مركبة 100 م ³ .
المطلوب حسب الكود / التصميم	خزان حريق مطلوب/موجود في التصميم • 100 m ³
الفجوة	يلزم استكمال مطابقة السعة الفعلية مع سجل الاختبار.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	مراجعة شهادة الخزان وتسجيل نتيجة المطابقة.
المرجع / الدليل	بيانات الخزان ضمن التصميم الفني

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — مضخات الحريق]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مجموعة مضخات مركبة في غرفة الخدمات. — تمت مطابقة بيانات المجموعة مع السجل المتاح.
المطلوب حسب الكود / التصميم	مجموعة مضخات ضمن التصميم • 350 GPM • 8 bar
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات المضخات ضمن التصميم الفني — أدلة مرتبطة: 1

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — المواسير الرأسية]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق — لم يكتمل التحقق من جميع نقاط المواسير الرأسية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	المواسير الرأسية مطلوبة • نظام Standpipe داخلي حسب التصميم.
الفجوة	تحتاج نقاط الفحص إلى توثيق ميداني.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال التحقق وتوثيق كل نقطة.
المرجع / الدليل	بيانات المواسير الرأسية ضمن التصميم الفني

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — بكرات الحريق / صنادير الحريق]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق حسب نطاق الموقع المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.

البند	البيان
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — نظام الرش الآلي]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — شبكة رش آلي قائمة وتغطي مناطق المكاتب والتخزين المحدود. — لوحة المنطقة — منطقة الرش رقم 1 — تمت ملاحظة استكمال التحقق من توزيع الرشاشات في المنطقة الخلفية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	نظام رش آلي مطلوب · رش آلي مائي · استجابة سريعة · K-Factor K80 · 1324.89 L/min · 1.5 bar 2 · منطقة · عدد المرشات حسب مركز التصميم 36
الفجوة	تحتاج منطقة التخزين إلى استكمال مراجعة التغطية.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	مراجعة التغطية وإغلاق الفجوة ثم اعتماد المعالجة من المهندس المختص.
المرجع / الدليل	بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصميم — أدلة مرتبطة: 1

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — أنظمة الإطفاء الخاصة]

البند	البيان
الوضع الراهن	لا توجد مناطق خاصة مسجلة ضمن نطاق التقييم الحالي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

n\

[أنظمة مكافحة الحريق — الطفايات اليدوية]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — طفايات يدوية جافة موزعة بالممرات. — بطاقات الصيانة ظاهرة على العينات المفحوصة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	يدوية جافة ABC · العدد 8 · الممرات ومناطق العمل
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات الطفايات ضمن التصميم الفني

n\	
[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — لوحة التحكم بإنذار الحريق]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — لوحة إنذار عنوانية في غرفة الاستقبال. — اللوحة ظاهرة وموقعها موثق.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لوحة إنذار عنوانية ٠ عدد لوحات الإنذار حسب مركز التصميم 2
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم
n\	
[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — كواشف الدخان]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — كواشف دخان موزعة في المساحات المشمولة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	كواشف دخان موزعة حسب المخطط ٠ عدد كواشف الدخان حسب مركز التصميم 28
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم — أدلة مرتبطة: 1
n\	
[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — كواشف الحرارة]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — كواشف حرارة عند مناطق الخدمات. — الكواشف ظاهرة في المناطق الموثقة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	كواشف حرارة عند مناطق الخدمات ٠ عدد كواشف الحرارة حسب مركز التصميم 6
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم
n\	
[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — نقاط النداء اليدوية]	
البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — نقاط نداء يدوي قرب المخارج الرئيسية. — مواقع النقاط موثقة ضمن مخطط الإنذار.
المطلوب حسب الكود / التصميم	نقاط نداء يدوي عند المخارج
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق

البند	البيان
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني

n\

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — أجهزة التنبيه والإنذار]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	أجهزة إنذار صوتية ومرئية • عدد أجهزة التنبيه حسب مركز التصميم 8
الفجوة	لم يكتمل اختبار التغطية الصوتية والمرئية.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال اختبار أجهزة التنبيه وتسجيل النتيجة.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

n\

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — الإخلاء الصوتي عند الانطباق]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق على نطاق الإشغال المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

n\

[سلامة الحياة والإخلاء — التهوية الميكانيكية]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق — لم تُسجل نتيجة فحص شاملة لمراوح التهوية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	التهوية الميكانيكية حسب التصميم
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتائج.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

n\

[سلامة الحياة والإخلاء — التحكم بالدخان]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	التحكم بالدخان حسب التصميم
الفجوة	لم يكتمل التحقق من تشغيل نظام التحكم بالدخان.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتيجة.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

n\

[سلامة الحياة والإخلاء — إنارة الطوارئ]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	إنارة الطوارئ حسب التصميم
الفجوة	لم يكتمل اختبار زمن التشغيل.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تنفيذ اختبار البطاريات وتسجيل النتيجة.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

n\

[سلامة الحياة والإخلاء — لوحات مخارج الطوارئ]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — لوحات المخارج ظاهرة عند المسارات الرئيسية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لوحات المخارج حسب التصميم
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

n\

[سلامة الحياة والإخلاء — وسائل ومخارج الهروب]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مخارج ومسالك هروب واضحة في الدورين، مع مسار يحتاج إلى إزالة عائق مؤقت.
المطلوب حسب الكود / التصميم	مسالك هروب ومخارج واضحة ومناسبة للأعداد المرصودة.
الفجوة	العائق المؤقت يقلل وضوح المسار في الجزء الخلفي.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	إزالة العائق وإعادة التحقق من المسار.
المرجع / الدليل	متطلبات وسائل ومخارج الهروب

n\	
[السلامة الكهربائية والقدرة — السلامة الكهربائية]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	السلامة الكهربائية حسب التصميم
الفجوة	لم تستكمل مراجعة لوحات التوزيع والحماية.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال الفحص الكهربائي وتوثيق الملاحظات.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني
n\	
[السلامة الكهربائية والقدرة — التأريض الكهربائي]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	إرفاق نتيجة اختبار التأريض المعتمد.
المرجع / الدليل	السلامة الكهربائية — مرجع التقييم
n\	
[السلامة الكهربائية والقدرة — الحماية من الصواعق]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق ضمن نطاق المبنى المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.
n\	
[السلامة الكهربائية والقدرة — مصدر القدرة الاحتياطي]	
البند	البيان
الوضع الراهن	غير موجود
المطلوب حسب الكود / التصميم	القدرة الاحتياطية حسب التصميم
الفجوة	لا توجد وسيلة قدرة احتياطية موثقة.
حالة المطابقة	غير مطابق

البند	البيان
الإجراء المطلوب	تقييم الحاجة وتركيب الحل المعتمد عند الانطباق.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني
n\	
6. البيانات الهندسية المرجعية	
n\	
تُعرض هذه القيم كبيانات مرجعية داعمة للتقييم فقط، كما يوردها نموذج التقرير للقراءة فقط. لا يعيد هذا التقرير حساب التدفقات أو الضغوط أو الكميات.	
n\	
[مقاييس الإخلاء]	
البند	البيان
إجمالي المخارج	8
n\	
[إمداد مياه الإطفاء والخزان]	
البند	البيان
مصدر مياه الإطفاء	شبكة المياه وخزان أرضي
نوع الخزان	أرضي
السعة المركبة	100 m³
معدل الطلب المائي	1324.89 L/min
مدة التخزين	60 min
الحجم المطلوب المحسوب	79,493 م³
n\	
[مضخات الحريق]	
البند	البيان
نوع مجموعة المضخات	UL
تدفق المضخة المقنن	350 GPM
ضغط المضخة المقنن	8 bar
تدفق المضخة الكهربائية	350 GPM
ضغط المضخة الكهربائية	8 bar
تدفق مضخة الديزل	350 GPM
ضغط مضخة الديزل	8 bar
تدفق مضخة الجوكمي	20 GPM
ضغط مضخة الجوكمي	9 bar
n\	

[نظام الرش الآلي]

البند	البيان
عدد المرشات	36
نوع النظام	رش آلي مائي
نوع المرشات	استجابة سريعة
معامل K	K = 80
ضغط التصميم	1.5 bar
تصرف التصميم	1324.89 L/min

n\

[نظام إنذار وكشف الحريق]

البند	البيان
عدد لوحات الإنذار	2
كواشف الدخان	28
كواشف الحرارة	6
أجهزة التنبيه	8
لوحات التحكم	لوحة إنذار عنوانية
نقاط النداء اليدوية	نقاط نداء يدوي عند المخارج

n\

7. التوصيات والإجراءات المطلوبة

n\

تتضمن هذه القائمة الإجراءات والتوصيات الصريحة المرتبطة بتقييم المهندس أو التوصيات المحفوظة والمعتمدة فقط.

n\

[الإجراءات والتوصيات الصريحة]

المنظومة	الأولوية	النص	المصدر
وصول سيارات الإطفاء والموقع	غير محددة من المهندس	تركيب العلامة وتوثيق المسار بالصور بعد التنفيذ.	إجراء التقييم
وصلة الدفاع المدني (FDC)	غير محددة من المهندس	تحديد الموقع وتوثيقه ميدانياً ومراجعته من المهندس.	إجراء التقييم
مصدر مياه الحريق	غير محددة من المهندس	فحص الصمامات وتحديث سجل الصيانة.	إجراء التقييم
خزان مياه الحريق	غير محددة من المهندس	مراجعة شهادة الخزان وتسجيل نتيجة المطابقة.	إجراء التقييم
المواسير الرأسية	غير محددة من المهندس	استكمال التحقق وتوثيق كل نقطة.	إجراء التقييم
نظام الرش الآلي	غير محددة من المهندس	مراجعة التغطية وإغلاق الفجوة ثم اعتماد المعالجة من المهندس المختص.	إجراء التقييم
أجهزة التنبيه والإنذار	غير محددة من المهندس	استكمال اختبار أجهزة التنبيه وتسجيل النتيجة.	إجراء التقييم
التهوية الميكانيكية	غير محددة من المهندس	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتائج.	إجراء التقييم

المنظومة	الأولوية	النص	المصدر
التحكم بالدخان	غير محددة من المهندس	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتيجة.	إجراء التقييم
إنارة الطوارئ	غير محددة من المهندس	تنفيذ اختبار البطاريات وتسجيل النتيجة.	إجراء التقييم
وسائل ومخارج الهروب	غير محددة من المهندس	إزالة العائق وإعادة التحقق من المسار.	إجراء التقييم
السلامة الكهربائية	غير محددة من المهندس	استكمال الفحص الكهربائي وتوثيق الملاحظات.	إجراء التقييم
التأريض الكهربائي	غير محددة من المهندس	إرفاق نتيجة اختبار التأريض المعتمد.	إجراء التقييم
مصدر القدرة الاحتياطي	غير محددة من المهندس	تقييم الحاجة وتركيب الحل المعتمد عند الانطباق.	إجراء التقييم
عام	غير محددة من المهندس	توصية هندسية معتمدة للاختبار البصري للقلب الرسمي.	توصية معتمدة

n\

8. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

n\

يعرض هذا التقرير نتائج 25 بندًا مقيمًا كما سجلها المهندس: 7 مطابق، 4 غير مطابق، 10 يحتاج استكمال، و4 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتمادًا عامًا للمبنى أو شهادة مطابقة.

n\

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات القانونية المتاحة للمشروع.

n\

لا تشكل المعاينة اعتمادًا من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولًا نهائيًا للموقع.

n\

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

n\

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

الاعتماد والتوقعات

رقم التقرير: TR-EX-FINAL-01 التاريخ: 2026-08-23 الجهة: توقع سلامة للاستشارات

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

المهندس المُعد

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

اعتماد المكتب

الجهة: توقع سلامة للاستشارات

التوقيع / الختم:

التاريخ:

ختم المكتب

ملاحظات الاعتماد