

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة الموقع القائم — التقرير الرسمي
المالك	مالك المنشأة
الموقع	الرياض — العليا — طريق الملك فهد

المحتويات

01	بيانات المنشأة	3
02	الموقع	5
03	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني	7
04	مكونات المشروع	9
05	الموقع والوصول	11
06	أنظمة مكافحة الحريق	12
07	أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي	15
08	سلامة الحياة والإخلاء	17
09	السلامة الكهربائية والقدرة	19
10	البيانات الهندسية المرجعية	20
11	التوصيات والإجراءات المطلوبة	21
12	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة	21
13	الاعتماد والتوقعات	22

1. بيانات المنشأة

[بيانات المنشأة]	
البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة الموقع القائم — التقرير الرسمي
المالك / المستثمر	مالك المنشأة
رقم رخصة البناء	BP-EX-2026-01
تاريخ الرخصة	2024-03-15
مساحة البناء	850 م ²
عدد الأدوار	2
وصف الأدوار	دوران تشغيل مع تكرار مساحة المكاتب في الدور النموذجي
الموقع	الرياض — العليا — طريق الملك فهد
تصنيف المبنى / الإشغال	مكاتب إدارية وتخزين محدود

واجهة المشروع

البيانات المتاحة حاليًا لا تكفي لإجراء تحقق تفصيلي لهذا البند. ولا يتم افتراض أي قيمة أو تجهيز غير موثق في ملف المشروع.

شكل (1): واجهة المشروع.

2. الموقع

تعريف الموقع: موقع المشروع ضمن حي العليا بالرياض.

[بيانات الموقع]

البند	البيان
الموقع	الرياض — العليا — طريق الملك فهد

صورة جوية للموقع

البيانات المتاحة حاليًا لا تكفي لإجراء تحقق تفصيلي لهذا البند. ولا يتم افتراض أي قيمة أو تجهيز غير موثق في ملف المشروع.

شكل (2): جوية للموقع.

العنوان المسجل: الرياض — العليا — طريق الملك فهد

الإحداثيات: 24.6877, 46.7219

3. إمكانية وصول آليات الدفاع المدني

تُعرض بيانات الوصول كما سجلها المهندس أو كما وردت في الأدلة المرفقة. لا يحسب التقرير مسافة أو زمن وصول تلقائيًا.

[بيانات الوصول]

البند	البيان
أقرب مركز دفاع مدني	مركز الدفاع المدني — العليا
المسافة	1.8 كم
زمن الوصول	6 دقيقة
مصدر البيانات	سجل المهندس
تاريخ التحقق	2026-08-20

خريطة مسار الوصول

البيانات المتاحة حاليًا لا تكفي لإجراء تحقق تفصيلي لهذا البند. ولا يتم افتراض أي قيمة أو تجهيز غير موثق في ملف المشروع.

شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.

4. مكونات المشروع

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

[مكونات المشروع]

المكوّن	الاستخدام	المساحة	الارتفاع	عدد الأدوار	السعة/الحمولة	الوصف
الدور الأرضي	غير محدد	450 م ²	غير محدد	غير محدد	غير محدد	الهيكل: خرس مسلحة
الدور الأول	غير محدد	400 م ²	غير محدد	غير محدد	غير محدد	الهيكل: خرس مسلحة

5. الموقع والوصول

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[الموقع والوصول — وصول سيارات الإطفاء والموقع]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مدخل سيارات الإطفاء واضح من الجهة الشمالية، مع ملاحظة الحاجة إلى إبقاء المسار خاليًا. — ملاحظة وصول طويلة لا دون قص: يجب إبقاء المسار خاليًا من المركبات والعوائق أثناء التشغيل اليومي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	يجب الحفاظ على مسار وصول مناسب لآليات الدفاع المدني.
الفجوة	توجد حاجة إلى تثبيت علامة منع الوقوف عند المدخل.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تركيب العلامة وتوثيق المسار بالصور بعد التنفيذ.
المرجع / الدليل	متطلبات الوصول — مرجع التقييم — أدلة مرتبطة: 1

[الموقع والوصول — وصلة الدفاع المدني (FDC)]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	وصلة دفاع مدني واضحة وميسرة للوصول ومطابقة للتصميم.
الفجوة	لم تُوثق حالة الوصلة وموقعها النهائي.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تحديد الموقع وتوثيقه ميدانيًا ومراجعته من المهندس.
المرجع / الدليل	متطلبات وصلة الدفاع المدني (FDC)

6. أنظمة مكافحة الحريق

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[أنظمة مكافحة الحريق — مصدر مياه الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مصدر مياه قائم مرتبط بالشبكة وخزان أرضي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	شبكة المياه وخزان أرضي • أرضي • خرسانة
الفجوة	لم يُستكمل فحص صمامات العزل.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	فحص الصمامات وتحديث سجل الصيانة.
المرجع / الدليل	بيانات مصدر المياه ضمن التصميم الفني

[أنظمة مكافحة الحريق — خزان مياه الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — خزان مياه حريق أرضي بسعة مركبة 100 م ³ .
المطلوب حسب الكود / التصميم	خزان حريق مطلوب/موجود في التصميم • 100 m ³
الفجوة	يلزم استكمال مطابقة السعة الفعلية مع سجل الاختبار.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	مراجعة شهادة الخزان وتسجيل نتيجة المطابقة.
المرجع / الدليل	بيانات الخزان ضمن التصميم الفني

[أنظمة مكافحة الحريق — مضخات الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مجموعة مضخات مركبة في غرفة الخدمات. — تمت مطابقة بيانات المجموعة مع السجل المتاح.
المطلوب حسب الكود / التصميم	مجموعة مضخات ضمن التصميم • 350 GPM • 8 bar
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات المضخات ضمن التصميم الفني — أدلة مرتبطة: 1

[أنظمة مكافحة الحريق — المواسير الرأسية]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق — لم يكتمل التحقق من جميع نقاط المواسير الرأسية.

البند	البيان
المطلوب حسب الكود / التصميم	المواسير الرأسية مطلوبة • نظام Standpipe داخلي حسب التصميم.
الفجوة	تحتاج نقاط الفحص إلى توثيق ميداني.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال التحقق وتوثيق كل نقطة.
المرجع / الدليل	بيانات المواسير الرأسية ضمن التصميم الفني

[أنظمة مكافحة الحريق — بكرات الحريق / صنادير الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق حسب نطاق الموقع المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

[أنظمة مكافحة الحريق — نظام الرش الآلي]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — شبكة رش آلي قائمة وتغطي مناطق المكاتب والتخزين المحدود. — لوحة المنطقة — منطقة الرش رقم 1 — تمت ملاحا استكمال التحقق من توزيع الرشاشات في المنطقة الخلفية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	نظام رش آلي مطلوب • رش آلي مائي • استجابة سريعة • $K\text{-Factor} = 80$ • $1324.89 \text{ L/min} \cdot 1.5 \text{ bar}$ • 2 • منطقة • عدد المرشات حسب مركز التصميم 36
الفجوة	تحتاج منطقة التخزين إلى استكمال مراجعة التغطية.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	مراجعة التغطية وإغلاق الفجوة ثم اعتماد المعالجة من المهندس المختص.
المرجع / الدليل	بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصميم — أدلة مرتبطة: 1

[أنظمة مكافحة الحريق — أنظمة الإطفاء الخاصة]

البند	البيان
الوضع الراهن	لا توجد مناطق خاصة مسجلة ضمن نطاق التقييم الحالي.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق

البند	البيان
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

[أنظمة مكافحة الحريق — الطفايات اليدوية]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — طفايات بودرة جافة موزعة بالممرات. — بطاقات الصيانة ظاهرة على العينات المفحوصة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	بودرة جافة ABC · العدد 8 · الممرات ومناطق العمل
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات الطفايات ضمن التصميم الفني

7. أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — لوحة التحكم بإنذار الحريق]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — لوحة إنذار عنوانية في غرفة الاستقبال. — اللوحة ظاهرة وموقعها موثق.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لوحة إنذار عنوانية ٠ عدد لوحات الإنذار حسب مركز التصميم 2
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — كواشف الدخان]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — كواشف دخان موزعة في المساحات المشمولة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	كواشف دخان موزعة حسب المخطط ٠ عدد كواشف الدخان حسب مركز التصميم 28
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم — أدلة مرتبطة: 1

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — كواشف الحرارة]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — كواشف حرارة عند مناطق الخدمات. — الكواشف ظاهرة في المناطق الموثقة.
المطلوب حسب الكود / التصميم	كواشف حرارة عند مناطق الخدمات ٠ عدد كواشف الحرارة حسب مركز التصميم 6
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — نقاط النداء اليدوية]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — نقاط نداء يدوي قرب المخارج الرئيسية. — مواقع النقاط موثقة ضمن مخطط الإنذار.
المطلوب حسب الكود / التصميم	نقاط نداء يدوي عند المخارج

البند	البيان
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — أجهزة التنبيه والإنذار]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	أجهزة إنذار صوتية ومرئية * عدد أجهزة التنبيه حسب مركز التصميم 8
الفجوة	لم يكتمل اختبار التغطية الصوتية والمرئية.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال اختبار أجهزة التنبيه وتسجيل النتيجة.
المرجع / الدليل	بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

[أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي — الإخلاء الصوتي عند الانطباق]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق على نطاق الإهغال المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

8. سلامة الحياة والإخلاء

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[سلامة الحياة والإخلاء — التهوية الميكانيكية]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق — لم تُسجل نتيجة فحص شاملة لمراوح التهوية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	التهوية الميكانيكية حسب التصميم
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتائج.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

[سلامة الحياة والإخلاء — التحكم بالدخان]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	التحكم بالدخان حسب التصميم
الفجوة	لم يكتمل التحقق من تشغيل نظام التحكم بالدخان.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال فحص التشغيل وتوثيق النتيجة.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

[سلامة الحياة والإخلاء — إنارة الطوارئ]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	إنارة الطوارئ حسب التصميم
الفجوة	لم يكتمل اختبار زمن التشغيل.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	تنفيذ اختبار البطاريات وتسجيل النتيجة.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

[سلامة الحياة والإخلاء — لوحات مخارج الطوارئ]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — لوحات المخارج ظاهرة عند المسارات الرئيسية.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لوحات المخارج حسب التصميم

البند	البيان
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	مطابق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

[سلامة الحياة والإخلاء — وسائل ومخارج الهروب]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود — مخارج ومسالك هروب واضحة في الدورين، مع مسار يحتاج إلى إزالة عائق مؤقت.
المطلوب حسب الكود / التصميم	مسالك هروب ومخارج واضحة ومناسبة للأعداد المرصودة.
الفجوة	العائق المؤقت يقلل وضوح المسار في الجزء الخلفي.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	إزالة العائق وإعادة التحقق من المسار.
المرجع / الدليل	متطلبات وسائل ومخارج الهروب

9. السلامة الكهربائية والقدرة

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[السلامة الكهربائية والقدرة — السلامة الكهربائية]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	السلامة الكهربائية حسب التصميم
الفجوة	لم تستكمل مراجعة لوحات التوزيع والحماية.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	استكمال الفحص الكهربائي وتوثيق الملاحظات.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

[السلامة الكهربائية والقدرة — التأريض الكهربائي]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير متحقق
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	إرفاق نتيجة اختبار التأريض المعتمد.
المرجع / الدليل	السلامة الكهربائية — مرجع التقييم

[السلامة الكهربائية والقدرة — الحماية من الصواعق]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير منطبق ضمن نطاق المبنى المسجل.
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير منطبق
الإجراء المطلوب	لم يُسجل إجراء مطلوب.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

[السلامة الكهربائية والقدرة — مصدر القدرة الاحتياطي]

البند	البيان
الوضع الراهن	غير موجود
المطلوب حسب الكود / التصميم	القدرة الاحتياطية حسب التصميم

البند	البيان
الفجوة	لا توجد وسيلة قدرة احتياطية موثقة.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	تقييم الحاجة وتركيب الحل المعتمد عند الانطباق.
المرجع / الدليل	متطلبات التصميم الفني

10. البيانات الهندسية المرجعية

تُعرض هذه القيم كبيانات مرجعية داعمة للتقييم فقط. لا يعيد هذا التقرير حساب التدفقات أو الضغوط أو الكميات.

[مقاييس الإخلاء]

البند	البيان
إجمالي المخارج	8

[إمداد مياه الإطفاء والخزان]

البند	البيان
مصدر مياه الإطفاء	شبكة المياه وخزان أرضي
نوع الخزان	أرضي
السعة المركبة	100 m³
الحجم المطلوب المحسوب	79.493 m³

[مضخات الحريق]

البند	البيان
نوع مجموعة المضخات	UL
تدفق المضخة المقتن	350 GPM
ضغط المضخة المقتن	8 bar
تدفق المضخة الكهربائية	350 GPM
ضغط المضخة الكهربائية	8 bar
تدفق مضخة الديزل	350 GPM
ضغط مضخة الديزل	8 bar
تدفق مضخة الجوكمي	20 GPM
ضغط مضخة الجوكمي	9 bar

[نظام الرش الآلي]

البند	البيان
عدد المرشات	36

البند	البيان
نوع النظام	رش آلي مائي
نوع المرشات	استجابة سريعة
معامل K	K = 80
ضغط التصميم	1.5 bar
تصرف التصميم	1324.89 L/min

[نظام إنذار وكشف الحريق]

البند	البيان
عدد لوحات الإنذار	2
كواشف الدخان	28
كواشف الحرارة	6
أجهزة التنبيه	8
لوحات التحكم	لوحة إنذار عنوانية
نقاط النداء اليدوية	نقاط نداء يدوي عند المخارج

11. التوصيات والإجراءات المطلوبة

لا توجد إجراءات أو توصيات معتمدة مسجلة حتى الآن.

12. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يعرض هذا التقرير نتائج 25 بنداً مقيماً كما سجلها المهندس: 7 مطابق، 4 غير مطابق، 10 يحتاج استكمال، و4 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتماداً عاماً للمبنى أو شهادة مطاب هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات الكانونية المتاحة للمشروع. لا تشكل المعاينة اعتماداً من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولاً نهائياً للموقع. لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

الاعتماد والتوقعات

رقم التقرير: TR-LD-2026-014 التاريخ: 2026-08-29 الجهة: توقع سلامة للاستشارات

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

المهندس المُعد

الاسم: غير محدد

التوقيع:

التاريخ:

اعتماد المكتب

الجهة: توقع سلامة للاستشارات

التوقيع / الختم:

التاريخ:

ختم المكتب

ملاحظات الاعتماد